

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW

Nazwa	Jm	Ilość
1 Przebudowa drogi gminnej nr 106675B w miejscowości Czaczki Wielkie		
Oświetlenie uliczne		
ST-07.07.01 - Oświetlenie dróg		
CPV 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych		
1.1 Zapomiarowe przyłącze energetyczne kablowe do zasilania oświetlenia przejścia dla pieszych		
Abizol	litr	2,0000
Bednarka ocynkowana Fe 25x4mm	m	6,2400
Folia kalandrowana z PCW uplast. gr.pow. 0.4-0.6 mm gat.I/II	m ²	51,2400
Fundament prefabrykowany do słupa stalowego 5,5m z wysięgnikiem pojedynczym 1m	szt.	2,0000
Głowica uziomu (fi 5/8")	szt.	1,0000
Grot uziomu (fi 5/8")	szt.	1,0000
Kabel YKY 3x6	m	193,4400
Końcówki kablowe 6mm ²	szt.	12,0000
Nasiona traw	kg	0,0600
Obejma do rury osłonowej	szt.	3,0000
Opaski kablowe	szt.	22,3000
Oprawa oświetleniowa LED 39W, 4600lm, 960mA, 4000K z optyką do przejść dla pieszych (prawa strona, zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie)	kpl.	2,0000
Palczatka termokurczliwa do kabla YKY 3x6	szt.	4,0000
Piasek	m ³	19,8000
Przewód YDY 2x2,5	m	16,0000
Rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy 1P	szt.	1,0000
Rura osłonowa HDPE 110	m	44,7200
Rura osłonowa RHDPE 50 odporna na promieniowanie UV	m	3,1200
Słup stalowy 5,5m z wysięgnikiem pojedynczym 1m wg wytycznych zawartych w projekcie	szt.	2,0000
Tabliczka zaciskowa - bezpiecznikowa 1x16A (wg. wytycznych zawartych w projekcie)	szt.	2,0000
Termokurczliwy uszczelniacz do rury na słupie	szt.	1,0000
Uchwyt krzyżowy do połączenia uziomu (fi 5/8") z bednarką	szt.	1,0000
Uszczelniacz do przepustów	szt.	16,0000
Uziom stalowy pomiedziowany (fi 5/8" i dług. odcinka 1.5 m)	szt.	5,0000
Wkładka bezpiecznikowa topikowa gG6A	szt.	1,0000
Ziemia urodzajna (humus)	m ³	0,3000
Złączka uziomu (fi 5/8")	szt.	5,0000
Przebudowa drogi gminnej nr 106675B w miejscowości Czaczki Wielkie		
Oświetlenie uliczne		
ST-07.07.01 - Oświetlenie dróg		
CPV 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych		
RAZEM		

Słownie: