

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Przebudowa drogi gminnej nr 106668B w miejscowości Stoczki Przebudowa sieci elektroenergetycznych (usunięcie kolizji) ST-01.03.01 - Przebudowa kablowych i napowietrznych linii energetycznych przy budowie dróg CPV 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych przy budowie dróg			
1.1	Przebudowa napowietrznych linii energetycznych nN			
1.1.1	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m 1	słup słup	1,000	
			RAZEM	1,000
1.1.2	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - poprzecznik narożny PN-1 1	szt. szt.	1,000	
			RAZEM	1,000
1.1.3	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - poprzecznik krańcowy PK-1 1	szt. szt.	1,000	
			RAZEM	1,000
1.1.4	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - konstrukcja mocna z izolatorem (linia główna) 2	szt. szt.	2,000	
			RAZEM	2,000
1.1.5	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 7.5 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III. 3	szt. szt.	3,000	
			RAZEM	3,000
1.1.6	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gr. kat.III 25	m m	25,000	
			RAZEM	25,000
1.1.7	Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm2) 10	m m	10,000	
			RAZEM	10,000
1.1.8	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn 3	szt. szt.	3,000	
			RAZEM	3,000
1.1.9	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie -Wo-5 (kąt pochylecia 5) 1	szt. szt.	1,000	
			RAZEM	1,000
1.1.10	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie przewodów w wysięgniki linii napowietrznej - przewód YDY 2x2,5 1	kpl. kpl.	1,000	
			RAZEM	1,000
1.1.11	Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn - bezpiecznik słupowy (oświetlenia) 1	szt. szt.	1,000	
			RAZEM	1,000
1.1.12	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - oprawa oświetleniowa z demontażu 1	szt. szt.	1,000	
			RAZEM	1,000
1.1.13	Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku - konserwacja oprawy oświetleniowej (czyszczenie klosza) 1	kpl. kpl.	1,000	
			RAZEM	1,000
1.1.14	Montaż przewodów nieizolowanych o przekroju do 50 mm2 linii napowietrznej nn - przewieszenie istn. przewodów AL 50 8	przew. przew.	8,000	
			RAZEM	8,000
1.1.15	Montaż przewodów nieizolowanych o przekroju do 50 mm2 linii napowietrznej nn - przewieszenie istn. przewodów AL 25 2	przew. przew.	2,000	
			RAZEM	2,000
1.1.16	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 1	szt. szt.	1,000	
			RAZEM	1,000
1.2	Zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych przez założenie rur osłonowych dzielonych			
1.2.1	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III 4	m ³ m ³	4,000	
			RAZEM	4,000
1.2.2	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 25	m m	25,000	
			RAZEM	25,000
1.2.3	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³		

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
4		m ³	4,000	
			RAZEM	4,000
1.2.4	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - rura HDPE 110 dzielona na istn. kabel 12,5	m m	12,500	
			RAZEM	12,500
1.3	Roboty demontażowe i dodatkowe			
1.3.1	Demontaż słupów żelbetowych linii NN rozkraczny z podporą z ewentualną utylizacją 1	szt szt	1,000	
			RAZEM	1,000
1.3.2	Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie lub ścianie- demontaż jażm wysięgników 1	szt szt	1,000	
			RAZEM	1,000
1.3.3	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku 1	kpl. kpl.	1,000	
			RAZEM	1,000
1.3.4	Ręczne obcinanie gałęzi 10	szt szt	10,000	
			RAZEM	10,000
1.3.5	Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. 6	m ² m ²	6,000	
			RAZEM	6,000
1.3.6	Zapewnienie zasilania na czas usuwania kolizji energetycznych - (agregat prądotwórczy) 1	szt. szt.	1,000	
			RAZEM	1,000
1.3.7	Koszt dopuszczenia do prac przez PGE Dystrybucja S.A. 1	kpl. kpl.	1,000	
			RAZEM	1,000
1.3.8	Transport złomu i gruzu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym 1,2	t t	1,200	
			RAZEM	1,200