

projektowane wyburzenia

projektowane ściany, zamurowania, uzupełnienia

PROJEKTOWANE KANAŁY WENTYLACYJNE – MUROWANE Z KSZTAŁTEK SYSTEMOWYCH DO STROPU,
POWYŻEJ NASADY KOMINOWE SYSTEMOWE
UWAGA:
W PRZYPADKU PIONÓW WENTYLACYJNYCH ISTNIEJĄCYCH SPRAWDZIĆ ICH DROŻNOŚĆ LUB UWZGLĘDNIĆ UDROŻNIENIE

1 OTWORY OKIENNE I DRZWIOWE DO POSZERZENIA LUB PODWYŻSZENIA – BEZ KONIECZNOŚCI WYMIANY NADPROŻA

2 OTWORY OKIENNE I DRZWIOWE ZWIĄZANE Z OBNIŻENIEM NADPROŻA (ZABUDOWA LEKKA OD WEWNĄTRZ ORAZ STYROPIAN OD ZEWNĄTRZ)

3 OTWORY OKIENNE I DRZWIOWE ZWIĄZANE Z PODWYŻSZENIEM NADPROŻA (WYKONANIEM NOWEGO) W ŚCIANACH ISTNIEJĄCYCH
projektowane poszerzenie otworów drzwiowych w ścianach konstrukcyjnych – wykonać nadproża stalowe 2xC 200 wpuszczone w ścianę, skręcone ze sobą, na czas wykonywania nadproży zabezpieczyć ścianę stemplami, w przypadku niemożliwości uzyskania wysokości przejścia (w świetle przejścia zamontowanych ościeżnic) 200cm, nadproże podnieść do wymaganej wysokości

(1) ISTNIEJĄCA OBUDOWA INSTALACJI C.O. – ŚCIENNA I SUFITOWA

(3) ISTNIEJĄCE ELEMENTY (INSTALACYJNE ORAZ OSPRZĘT POMOCNICZY) ŚCIENNE, DACHOWE, ELEWACYJNE DO DEMONTAŻU I PONOWNEGO MONTAŻU

PROJEKTOWANE OPRAWY ŚWIETLNE ELEWACYJNE

(4) demontaż oraz ponowny montaż instalacji antywłamaniowej wraz z osprzętem, oraz innych instalacji teletechnicznych i elektrycznych

(5) demontaż oraz ponowny montaż instalacji antywłamaniowej wraz z osprzętem, oraz innych instalacji teletechnicznych i elektrycznych. W przypadku kolizji z projektowanym okapem, oraz dociepleniem ścian zewnętrznych, istniejące przyłącza elektryczne napowietrzne dostować do projektowanych okapów .

(6) przewidzieć oczyszczenie oraz impregnacje istniejących elementów więźby dachowej, środkami grzyboobujczym, w razie stwierdzenia korozji elementów więźby dachowej należy je wymienić
w projekcie założono 30% wymianę elementów więźby dachowej

GRAFORMA - Krzysztof Grajewski
ul. Zachodnia 15A/46, 15-345 Białystok
NIP: 545-144-88-92 REGON:200790763
TEL. 793 022 028, EMAIL:k.grajewski@graforma.pl, www.graforma.pl

PROJEKT MODERNIZACJI I ROZBUDOWY BUDYNKU ŚWIETLICY ORAZ SIEDZIBY OSP WRAZ ROZBUDOWĄ I MODERNIZACJĄ BUDYNKU SKLEPU W BOROWSKICH MICHAŁACH WRAZ Z PROJEKTEM TERMOMODERNIZACJI

LOKALIZACJA:
BOROWSKIE MICHAŁY, DZ. NR 110, GMINA TUROŚŃ KOŚCIELNA

INWESTOR / ZAMAWIAJĄCY:
GMINA TUROŚŃ KOŚCIELNA, UL. BIAŁOSTOCKA 5, 18-106 TUROŚŃ KOŚCIELNA

ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Krzysztof Grajewski	BŁ-PdOKK/82/2006; PD-0273	
P. WYKONAWCZY	ARCHITEKTURA	SKALA	1:100
RZUT PRZYZIEMIA		DATA	15.10.2019
		NR RYSUNKU	1