

Gmina Turośń Kościelna
ul. Białostocka 5
18-106 Turośń Kościelna

BZP.271.2.2023

Odpowiedź na pytania

Dotyczy: *Przebudowa ul. Wygoda w Baciutach.*

Pytanie 1

Prosimy o informację, czyją własnością są elementy drogi przeznaczone do rozbiórki:

- bruk,
- kostka brukowa na istniejących chodnikach, zjazdach,
- krawężniki na istniejących chodnikach, zjazdach,
- obrzeżana istniejących chodnikach, zjazdach,
- oznakowanie,
- ogrodzenia, furtki, bramy.

Jeżeli zamawiającego prosimy o wskazanie miejsca jego odwozu..

Odpowiedź Zamawiającego:

Materiał z rozbiórki prócz ogrodzeń, bram i furtek jest własnością Zamawiającego. Ogrodzenia należą do osób prywatnych. Zamawiający wskaże miejsce odwozu po przekazaniu placu budowy w odległości do 5 km od terenu inwestycji. wy.

Pytanie 2

Czy istniejące ogrodzenia (wraz z bramami i furtkami) wgrodzone w pas drogowy niekolidujące z przebudową drogi podlegają również rozbiórce?.

Odpowiedź Zamawiającego:

Ogrodzenia niekolidujące z przebudową nie podlegają rozbiórce.

Pytanie 3

Prosimy o informację, czyją własnością jest humus, drewno z wycinki drzew, grunt z wykopu, jeśli zamawiającego prosimy o wskazanie miejsca ich odwozu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Humus, drewno z wycinki drzew, grunt z wykopu Wykonawca powinien zagospodarować we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pytanie 4

Czy oznakowanie poziome proj. jezdni należy wykonać osiowo i krawędziowo na całym zakresie proj. układu drogowego czy tylko w miejscach niebezpiecznych tj. w obrębie wyniesionego przejścia dla pieszych oraz skrzyżowania z drogą powiatową?

Odpowiedź Zamawiającego:

Należy przewidzieć do wykonania malowanie miejsc niebezpiecznych (przejścia i skrzyżowania). Szczegółowy zakres oznakowania podlega natomiast uzgodnieniu na etapie opracowania dokumentacji projektowej u Zarządcy Ruchu.

Pytanie 5

Prosimy o załączenie projektu wykonawczego oraz projektu stałej organizacji ruchu na łączeniu z układem drogowym w ramach prac na linii kolejowej nr 6 (Czyżew - Białystok) celem dowiązania projektowanych rozwiązań.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie udostępnia w/w dokumentów. Układ drogowy w ramach prac na linii kolejowej nr 6 (Czyżew - Białystok) w trakcie realizacji (nie oddany do użytkowania). Na etapie projektowania należy dokonać stosownych uzgodnień zaproponowanych rozwiązań.

Pytanie 6

Czy zamawiający dopuszcza zmianę rodzaju warstw konstrukcyjnych oraz ich grubości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że należy zachować parametry określone w PFU.

Pytanie 7

Czy zamawiający dopuszcza zmianę szerokości jezdni, chodników, zjazdów, opaski, promieni na łukach niż te wskazane w koncepcji zagospodarowania terenu będącej dokumentem niewiążącym załączonym do PFU?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że należy zachować parametry określone w PFU.

Pytanie 8

Czy zamawiający dopuszcza rezygnację z budowy opaski?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że należy zachować parametry określone w PFU.

Pytanie 9

Prosimy o informację jaką klasę wytrzymałości powinna posiadać warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem.

Odpowiedź Zamawiającego:

Mieszanka związana cementem wg PN-EN 14227-1 powinna posiadać klasę wytrzymałości C1,5/2 \leq 4,0 MPa

Pytanie 10

Czy mieszanka związana cementem ma być gotowa z betoniarni czy przygotowana na miejscu z kruszywem istniejącym lub kruszywem z dokopu po zatwierdzeniu recepty?

Odpowiedź Zamawiającego:

Należy wbudować mieszankę gotową z wytwórni stacjonarnej.

Pytanie 11

Na załączonej do PFU koncepcji zagospodarowania terenu zaprojektowano sieć kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi tylko w km 0+000-0+200. Pozostały fragment drogi o łącznej długości ok.330m nie posiada istniejącego i projektowanego odwodnienia. Czy należy przewidzieć odwodnienie podziemne na odcinku bez projektowanej kanalizacji deszczowej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie należy przewidywać wykonania odwodnienia wykraczającego poza zakres PFU.

Pytanie 12

Czy zamawiający dopuszcza rezygnację z budowy kanału technologicznego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza rezygnacji z budowy kanału technologicznego.

Pytanie 13

Czy obramowanie zjazdów należy wykonać tylko poza szerokością chodnika czy po całym obrysie zjazdu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Obramowanie zjazdu obrzeżem betonowym 8x30 cm należy wykonać za chodnikiem.

Pytanie 14

Czy obramowanie zjazdów należy wykonać z obrzeży betonowych 6x20cm zgodnie z PFU?

Odpowiedź Zamawiającego:

Obramowanie zjazdu należy wykonać z obrzeży betonowych 8x30 cm.

Pytanie 15

Prosimy o określenie kolorystyki kostki betonowej na zjazdach, chodnikach, wyniesionym przejściu dla pieszych i opasce. Ma to wpływ na oszacowanie kosztów materiałów brukarskich?

Odpowiedź Zamawiającego:

Chodnik – szara; Zjazdy – czerwona; Przejście wyniesione – czerwona.

Pytanie 16

Czy należy zróżnicować realizowane zjazdy na indywidualne i publiczne zgodnie z PFU? W obowiązujących przepisach techniczno-budowlanymi dotyczących dróg publicznych brak jest takich wymagań

Odpowiedź Zamawiającego:

Potwierdzamy, iż należy zróżnicować realizowane zjazdy na indywidualne i publiczne zgodnie z PFU.

Pytanie 17

Czy przy obiektach użyteczności publicznej tj. świetlica, sklep należy przewidzieć rozwiązania inne niż te zaproponowane w PFU np. chodniki o konstrukcji wzmocnionej lub wydzielone miejsca postojowe?

Odpowiedź Zamawiającego:

W obszarze obiektów użyteczności publicznej należy przewidzieć wykonanie chodników o wzmocnionej konstrukcji.

Pytanie 18

Prosimy o potwierdzenie że należy doświetlić tylko dwa przejścia dla pieszych.

Odpowiedź Zamawiającego:

W ramach Inwestycji przewiduje się doświetlenie dwóch przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową.

Pytanie 19

Prosimy o informację, czyją własnością jest drewno z wycinki drzew, jeżeli zamawiającego prosimy o wskazanie miejsca jego odwozu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Drewno z wycinki jest własnością Wykonawcy.

Pytanie 20

Prosimy o informację, czy w ramach przedmiotowej inwestycji Zamawiający przewiduje nasadzenia kompensacyjne drzew. Jeśli tak prosimy podanie ilości drzew do nasadzenia oraz ich parametry.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykonawca w ramach opracowywanej dokumentacji projektowej uzyska stosowne zezwolenie na wycinkę drzew. W razie zaistnienia konieczności wykonania nasadzeń kompensacyjnych, Wykonawca zobowiązany będzie do ich wykonania.

Pytanie 21

Do dokumentów zamówienia Zamawiający załączył dwa załączniki dotyczące wzoru zobowiązania podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów – załącznik nr 3 oraz i załącznik nr 9. Prosimy o informację który załącznik jest obowiązujący?

Odpowiedź Zamawiającego:

Obowiązujący jest załącznik nr 3.

Pytanie 22

Czy zamawiający zezwoli na wykonanie oznakowania poziomego jako grubowarstwowego chemoutwardzalnego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza wykonanie oznakowania poziomego jako grubowarstwowego chemoutwardzalnego.

Pytanie 23

Prosimy o podanie gwarancji na oznakowanie poziome?

Odpowiedź Zamawiającego:

Gwarancji na oznakowanie poziome wynosi 24 miesiące.

Pytanie 24

Prosimy o podanie okresu gwarancji oraz pielęgnacji zieleni drogowej oraz ilości koszeń w ciągu roku.

Odpowiedź Zamawiającego:

Okres gwarancji i pielęgnacji na zieleni drogową wynosi 12 miesięcy. Zamawiający informuje, że będzie wymagane koszenie trawy w miarę potrzeb, jednakże nie więcej niż trzykrotnie.

Pytanie 25

Czy zamawiający będzie wymagał ustawienia znaków drogowych znajdujących się w powierzchniach twardych tj. pasy dzielące, wyspy itp. na słupkach w gniazdach umożliwiających szybką wymianę uszkodzonego znaku?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga montażu znaków w gniazdach. W razie możliwości znaki należy lokalizować poza powierzchniami utwardzonymi.

Pytanie 26

Czy zamawiający będzie wymagał od wykonawcy ustawienia tablic informacyjnych. Jeżeli tak

prosimy o podanie wymiarów oraz określenie czy tablice mają być jednostronne czy dwustronne ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający przekaże tablicę informacyjną do ustawienia.

Pytanie 27

Czy zamawiający będzie wymagał od wykonawcy przekazania w formie papierowej oraz elektronicznej inwentaryzacji nieruchomości (tj. zdjęcia, opis uszkodzeń zewnętrznych/wewnętrznych itp.) w bezpośrednim położeniu oddziaływania sprzętu budowlanego przed rozpoczęciem robót budowlanych?

Odpowiedź Zamawiającego:

W ramach Inwestycji należy sporządzić inwentaryzację nieruchomości..

Pytanie 28

Czy zamawiający będzie wymagał od wykonawcy wznowienia/ustalenia granic projektowanego pasa drogowego oraz opracowania szkicu przebiegu granic całego pasa drogowego wraz ze stabilizacją słupkami PD?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy wznowienia/ustalenia granic projektowanego pasa oraz opracowania szkicu przebiegu granic całego pasa drogowego wraz ze stabilizacją słupkami PD..

Pytanie 29

Czy Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia monitoringu środowiska przyrodniczego na etapie realizacji inwestycji?

Odpowiedź Zamawiającego:

W ramach Inwestycji należy prowadzić monitoring środowiska przyrodniczego oraz inne działania związane z realizacją nadzoru przyrodniczego, jeśli wymaganie takie wynikać będzie z uzgodnień lub decyzji..

Pytanie 30

Czy Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia monitoringu środowiska przyrodniczego na etapie realizacji inwestycji? Czy zamawiający będzie wymagał nadzoru przyrodniczego na etapie realizacji?

Odpowiedź Zamawiającego:

W ramach Inwestycji należy prowadzić monitoring środowiska przyrodniczego oraz inne działania związane z realizacją nadzoru przyrodniczego, jeśli wymaganie takie wynikać będzie z uzgodnień lub decyzji..

Pytanie 31

Czy zamawiający będzie wymagał przed wykonaniem robót rozpoznania saperskiego i zapewnienie stałego nadzoru saperskiego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający będzie wymagał przed wykonaniem robót rozpoznania saperskiego i zapewnienie stałego nadzoru, jeśli wymaganie takie wynikać będzie z uzgodnień na etapie projektowym.

Pytanie 32

Czy zamawiający będzie wymagał nadzoru archeologicznego?

Odpowiedź Zamawiającego:

W trakcie prowadzenia Robót ziemnych należy zapewnić nadzór archeologiczny, jeśli wymaganie takie wynikać będzie z uzgodnienia lub decyzji Konserwatora Zabytków.

Pytanie 33

Czy wykonawca będzie ponosił koszty zajęcia pasa drogowego zgodnie z zapisami par. 6 ust 4 umowy.

Odpowiedź Zamawiającego:

W przypadku zajęcia pasa drogi powiatowej mogą być naliczane opłaty, w pasach dróg gminnych Zamawiający nie będzie naliczał opłat.

Pytanie 34

Wnosimy o doprecyzowanie zapisów § 14 umowy odnośnie gwarancji. Zgodnie z ust. 1 „Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji na wykonane roboty na okres 60 miesięcy od daty odbioru końcowego” natomiast według ust. 2 niniejszego paragrafu „Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty zgodnie z ofertą i przepisami Kodeksu cywilnego”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga 60 miesięcznego okresu gwarancji od daty odbioru końcowego.

Pytanie 35

Słup oświetleniowy w załączonej dokumentacji zlokalizowano pod przewodami istniejącej linii napowietrznej. Prosimy o podanie warunków technicznych dotyczących opisanej sytuacji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegółowa lokalizacja uzbrojenia uzgodniona zostanie przez Wykonawcę na etapie narady koordynacyjnej i będzie zgodna z uzyskanymi warunkami technicznymi..

Pytanie 35

Prosimy o informację, czy w ramach opracowania należy wykonać nawierzchnię żwirowe. Brak jednoznacznej informacji w PFU. Jeżeli tak to prosimy o wskazanie lokalizacji proj. Nawierzchni żwirowych ponieważ na załączonej do PFU koncepcji zagospodarowania terenu nie są one określone.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nawierzchnie żwirowe należy wykonać na dowiązaniu projektowanej drogi z drogą „opracowanie PKP”.

Pytanie 35

Prosimy o informację, czy w ramach opracowania należy wykonać rozbiórkę istniejącego przepustu i budowę nowego pod zjazdem na działkę nr 491.

Odpowiedź Zamawiającego:

W ramach opracowania należy przewidzieć rozbiórkę i budowę nowego przepustu pod zjazdem na działkę nr 491.