

Tabela objętości robót ziemnych

**Przebudowa drogi gminnej Nr 106687B ul. Łąkowej od km 0+000,00 do km 0+528,92
w m. Niewodnica Kościelna**

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE [m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI [m3]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU		NADMIAR (*)	BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP				
0+000,00	0,09	16,19							0,00
			8,25	1,28	92,49	1,28	91,21		
0+008,25	0,22	6,23	8,42	1,32	48,33	1,32	47,02		91,21
0+016,67	0,10	5,25	25,00	2,15	121,71	2,15	119,57		138,23
0+041,67	0,07	4,49	8,33	1,00	35,86	1,00	34,86		257,79
0+050,00	0,17	4,12	25,00	7,90	88,44	7,90	80,53		292,65
0+075,00	0,47	2,96	25,00	8,85	76,12	8,85	67,28		373,18
0+100,00	0,24	3,13	21,29	5,86	66,86	5,86	60,99		440,46
0+121,29	0,31	3,15	25,00	13,22	84,08	13,22	70,86		501,46
0+146,29	0,75	3,58	13,26	8,08	53,57	8,08	45,50		572,32
0+159,55	0,47	4,50	24,42	10,52	90,90	10,52	80,38		617,81
0+183,97	0,39	2,94	14,86	4,43	50,66	4,43	46,23		698,19
0+198,83	0,21	3,88	25,00	4,31	100,64	4,31	96,33		744,42
0+223,83	0,14	4,18	26,17	5,15	95,59	5,15	90,44		840,75
0+250,00	0,26	3,13	25,00	6,56	74,81	6,56	68,24		931,18
0+275,00	0,27	2,85	25,00	6,42	75,89	6,42	69,47		999,43
0+300,00	0,24	3,22	25,00	5,13	85,88	5,13	80,76		1068,90
0+325,00	0,17	3,65	25,00	3,59	94,35	3,59	90,76		1149,66
0+350,00	0,12	3,89	32,99	3,48	130,14	3,48	126,66		1240,42
0+382,99	0,09	4,00	20,00	1,72	72,76	1,72	71,04		1367,08
0+402,99	0,08	3,28	22,01	3,14	72,74	3,14	69,60		1438,12
0+425,00	0,20	3,33	25,00	5,60	90,81	5,60	85,21		1507,72
0+450,00	0,24	3,94	25,00	3,45	108,89	3,45	105,44		1592,93
0+475,00	0,03	4,78	25,00	2,02	108,02	2,02	106,00		1698,37
0+500,00	0,13	3,87	28,92	3,83	116,32	3,83	112,49		1804,37
0+528,92	0,13	4,18							1916,86
RAZEM				119,02	2035,87	119,02			

Nadmiar WYKOP 1916,86m³

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP

Całość wykopu przeznaczono na odkład.