

"ATM" Krzysztof Miklaszewicz usługi budowlane

**biuro: 15-399 Białystok, ul. Składowa 12
lok. 107 tel./fax.: 85 742 40 08;
tel. 85 811 20 05; 85 811 20 04 email:
atm9933@interia.pl, [www:atmbudownictwo.pl](http://www.atmbudownictwo.pl)**

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : ETAP I - Wymiana stolarki okiennej
ADRES INWESTYCJI : ul. Białostocka 4, 18-106 Turośń Kościelna, działka nr 381
INWESTOR : Gmina Turośń Kościelna ul. Białostocka 5, 18-106 Turośń Kościelna
ADRES INWESTORA : ul. Białostocka 5, 18-106 Turośń Kościelna
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Kamil Olszewski
DATA OPRACOWANIA : 30 sierpień 2011

SPIS DZIAŁÓW

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
ETAP I - WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ			
1	WYMIANA STOLARKI BUDOWLANEJ	1	6
1.1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE	1	2
1.2	STOLARKA OKIENNA	3	6

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ETAP I - WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ					
1	KOD CPV: 45421000-6	WYMIANA STOLARKI BUDOWLANEJ			
1.1	KOD CPV: 45110000-1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE			
1	KNR 4-04	Demontaż skrzydeł okiennych	szt.		
d.1.	1006-02				
1	p.z.	60	szt.	60.00	
				RAZEM	60.00
2	KNR 4-04	Demontaż ościeżnic okiennych	szt.		
d.1.	1006-01				
1	p.z.	30	szt.	30.00	
				RAZEM	30.00
1.2	KOD CPV: 45421000-6	STOLARKA OKIENNA			
3	KNR 0-19	Montaż okien	m ²		
d.1.	1023-09				
2	analogia	1.90*1.30*30	m ²	74.10	
	O1			RAZEM	74.10
4	KNR-W 2-	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach - gładzie gipsowe na ościeżach wewnątrz budynku	m ²		
d.1.	02 0830-03				
2	0	((1.90+1.30*2)*30)*0.13	m ²	17.55	
				RAZEM	17.55
5	KNR 7-28	Malowanie tynków farbą emulsyjną na ościeżach wewnątrz budynku	m ²		
d.1.	0306-02				
2	analogia	poz.4	m ²	17.55	
				RAZEM	17.55
6		Montaż nawiewników ze sterowaniem ręcznym w oknach	szt		
d.1.	kalk. własna				
2		15	szt	15.00	
				RAZEM	15.00