

Turośń Kościelna, 2011-09-23

BZP. 271. 10. 2011

WYJAŚNIENIE

dotyczy: przetargu nieograniczonego na: remont budynku Szkoły Podstawowej w Turośni Kościelnej polegający na: wykonaniu zewnętrznej izolacji pionowej ścian fundamentowych oraz wymianie części stolarki okiennej.

Treść pytania:

1. Gazony w studzienkach piwnicznych ustawione są w 4 rzędach. W związku z tym, czy poz. 3 nie powinna wynosić $11,25 \times 4 = 45 \text{ mb}$?
2. Wzdłuż ściany północnej na odcinku CD bezpośrednio przy ścianie wykonany jest ciąg pieszy, murek oporowy i podjazd dla osób niepełnosprawnych. Naszym zdaniem wykonanie wykopu na tym odcinku wymaga rozebrania części podjazdu i murku. Czy należy uwzględnić w ofercie rozbiórkę i odtworzenie ww. elementów?
3. Ekspertyza techniczna zaleca wykonanie drenażu opaskowego wokół budynku. Przedmiar i projekt nie uwzględniają ułożenia rur drenażowych. Czy należy wycenić i wykonać drenaż z rurek drenażowych i pozostałe prace niezbędne dla prawidłowego drenażu?
4. Ekspertyza zaleca wykonanie robót wewnątrz budynku polegających na poprawie izolacji podposadzkowej oraz remont ścian. Projekt techniczny oraz przedmiar nie przewidują ww. prac. Czy należy wycenić i wykonać te prace?
5. Na odcinku BC przed wiatrołapem wykonane są schody wejściowe do szkoły, pod schodami na ścianie fundamentowej zaprojektowana jest izolacja, dostęp do tej przestrzeni jest ograniczony murem z obu stron. Prosimy o wyjaśnienie sposobu prowadzenia prac na ww. odcinku.

Odpowiedź Zamawiającego:

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.09.2011 r. dot. pytań do SIWZ, wyjaśniam:

- Ad. 1 - poz. 3 powinna wynosić 45 mb.
Ad. 2 - W przedmiarze uwzględniono rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (poz. 8) i jej odtworzenie (poz. 32). Należy wykonać wykopy nie rozbierając murku oporowego.
Ad. 3 - Drenaż opaskowy nie będzie wykonywany.
Ad. 4 - Ekspertyza obejmuje wszystkie etapy inwestycji, natomiast dokumentacja techniczna i przedmiar odnosi się do II etapu - Wykonanie zewnętrznej izolacji ścian fundamentowych.
Ad. 5 - Izolacja w miejscu ograniczonym przez schody nie będzie wykonywana.

WÓJT
mgr Grzegorz Jakub