

KOSZTORYS OFERTOWY

Odbudowa nawierzchni po wykonaniu kanalizacji sanitarnej w m. Tołcze
w ciągu drogi powiatowej Nr 1547B

Lp	Wyszczególnienie poszczególnych elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. w zł	Wartość w zł
		Nazwa	Ilość		
1		3	4	5	6
	D.01.00.00 Roboty przygotowawcze				
	D.01.01.01.11. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych				
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	0,54		
	D.01.02.01.11. Wycinka drzew z karczowaniem pni				
2	Mechaniczna wycinka drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35cm	szt	9		
	D.01.02.04.41 Rozebranie krawężników betonowych 15x30cm				
3	Rozebranie krawężników betonowych 15x30cm na ławie żwirowej	m	515		
	D.01.02.04.28 Rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5				
4	Rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5	m2	103,5		
	D.01.02.04.22 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych				
5	Rozbiórka nawierzchni bitumicznych gr. 5cm	m2	24		
	D.01.02.02.12. Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (z częściami organicznymi) grubość warstwy 15cm				
6	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi z częściami organicznymi o grubości warstwy 15cm	m2	151		
	D.04.00.00 Podbudowa				
	D.04.03.01.12. Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych				
7	Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych (naw. Bit)	m2	3253		
	D.04.03.01.22. Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową				
8	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową szybkozspadową K 1 w ilości 0,3 - 0,5 kg/m	m2	6506		
	D.04.08.01 Wyrównanie podbudowy masą bitumiczną				
9	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszkanką mineralno - bitumiczną	ton	155		
	D.05.03.05.27 Nawierzchnia				
10	Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych AC11S, warstwa ścieralna o grubości 5cm po zagęszczeniu	m2	3253		
	D.03.00.00. Odwodnienie korpusu drogowego				
	D.03.02.01.72. Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych				
11	Regulacja pionowa studzienek ściekowych włączów kanałowych	szt	12		
	D.08.00.00 Elementy ulic				
	D.08.01.01.11. Ustawienie krawężników betonowych 15x30cm na ławie betonowej z oporem				
12	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm , z wykonaniem ławy betonowej ,na podsypce cementowo - piaskowej	m	698		
	D.08.02.02.11. Wykonanie chodników z kostki brukowej				
13	Ułożenie chodników z kostki brukowej grubości 6cm na podsypce piaskowej	m	151		
	D.08.03.01.11Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6cm				
14	Obrzeża betonowe 0 wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	59		
	D.10.07.01.13 Wjazdy i wyjazdy gospodarcze z kostki brukowej grubości 8cm				
15	Wykonanie zjazdów gospodarczych z kostki brukowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	18		

	D.03.02.01. Odwodnienie				
	D.03.02.01.11. Wykonanie rowu krytego				
16	Ułożenie kanału z rur PP średnicy 40cm	m	50		
	D.03.02.01.31 Wykonanie studni rewizyjnej o średnicy 120cm				
17	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200mm o głębokości do 2m , w wykopie z włazem o średnicy 40cm , pierścieniem odciążającym , płytą żelbrtową i dnem prefabrykowanym	szt	1		
	D.03.02.01.61. Wykonanie obudowy wlotu i wylotu kolektura				
18	Wykonanie obudowy wlotu i wylotu kolektora z elementów prefabrykowanych	szt	2		
	D.03.02.01.41. Wykonanie studzienek ściekowych				
	Wykonanie studzienek ściekowych z kręgów betonowych śred. 50cm z osadnikiem wg KEPD 02.13.	szt	2		
	Wykonanie przykanalików z rur PCV 20cm	m	4		
	D.06.00.00. Roboty wykończeniowe				
	D.06.01.01.21. Humusowanie z obsianiem skarp				
19	Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości warstwy humusu 5cm	m2	126		
Wartość netto					
Podatek VAT 23%					
Wartość brutto					

Słownie:

.....
Data , pieczęć i podpis
sporządzającego

.....
Pieczęćka i podpis upelnomocnionego
przedstawiciela oferenta