


SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY NR2
ODSADZKI
SKALA 1:10



w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S50/70 dla KR1 gr. 4 cm
w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W50/70 dla KR1 gr. 5 cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm
istniejące podłoże gruntowe

BIPRO		BIURO PROJEKTÓW "BIPRO" 15-727 Białystok, ul. Hetmańska 42 lok.210	
INWESTOR: Zarząd Powiatu Białostockiego w imieniu którego występuje Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku			
OBIEKT: Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1545B Niewodnica Kościelna – Trypucie			
STADIUM: Projekt wykonawczy			
		Podpis:	Nazwa rysunku:
Opracował: mgr inż. Andrzej R. Żegunia			SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY NR2
Projektował branża drogowa: mgr inż. Grzegorz Ciurla BL/101/02			
		Data:	
		Skala: 1:10	Rys. nr 5/2