







RZUT ZADASZENIA TARASU SKALA 1:50



ZESTAWIENIE DREWNIANYCH ELEMENTÓW ZADASZENIA TARASU					
ELEMENT	SZEROKOŚĆ PRZEKROJU	WYSOKOŚĆ PRZEKROJU	ILOŚĆ	DLUGOŚĆ	OBJĘTOŚĆ
	m	m	szt.	m	m ³
KROKIEW	0,1	0,2	14	3,35	0,9380
OCZEP	0,14	0,14	1	10,28	0,2015
SŁUP	0,14	0,14	4	3,00	0,2352
ŁATY	0,05	0,04	9	10,28	0,1850
DESKA OKAPOWA	0,2	0,03	1	16,68	0,1001
RAZEM					1,66

PRZEKRÓJ A-A 1:50



- UWAGA
- Krokiew mocować do wspornika gwoździami karbowanymi BMF 4x40 i 4x50mm.
 - Wspornik mocować do ściany uniwersalnymi kołkami rozporowymi Ø 10, L=160mm
 - Drewno klasy C-24
 - Wilgotność 12%
 - Wilgotność 12%
 - Drewno impregnować preparatem owado- i grzybobójczym
 - Zabezpieczyć preparatem ochronnym

nr 79	K-15
data: 15.03.2013	data: 15.03.2013
autor projektu: mgr inż. arch. JAN KRZYSZTOF HAJN	autor projektu: mgr inż. arch. JAN KRZYSZTOF HAJN
opracowanie: inż. MARIAN BLEROWSKI	opracowanie: inż. MARIAN BLEROWSKI
nr upr. SLM-50/88	nr upr. SLM-50/88
podpis:	podpis: