

# PRZEDMIAR

## ROBÓT DROGOWYCH

Dla: Wójt Gminy Turośń Kościelna

18-106 Turośń Kościelna

Rodzaj robót: Roboty drogowe i ukształtowanie terenu

Zakres robót: Świetlica wiejska


Lokalizacja robót: Niewodnica Korycka, ul. T. Kościuszki 52, dz. nr 37/2

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

CPV 45215500-2 OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI SPOŁECZNEJ; CPV  
45233140-2 - Roboty drogowe

Sporządził:

mgr inż. Sławomir Sanejko



mgr inż. Sławomir Sanejko  
Upr. do projekt. i kier. bud.  
w specjal. konstr.-bud.  
BŁ/95/ą8 i BŁ/138/93

## Ceny jednostkowe elementów

- Lp
1. **Element: Roboty przygotowawcze - CPV 45111200-0**
  2. **Element: Roboty ziemne - korytowanie i ukształtowanie terenu - CPV 45111200-0**
  3. **Element: Ława ,krawężniki i obrzeża - CPV 45223200-8 , 45233120-6**
  4. **Element: Dojazd i parkingi CPV 45233140-2**
  5. **Element: Chodniki CPV 45233140-2**
  6. **Element: Znaki drogowe CPV 45233140-2**
  7. **Element: Trawniki - CPV 45111200-0**
  8. **Element: Roboty różne- CPV 45111200-0**

## Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.	<b>Element: Roboty przygotowawcze - CPV 45111200-0</b>		
1.1.	KNR 02-01-0121-0200	Nr ST-S-01.00.00 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych  (668.0+160.0)/10000	0.06
		Jm. ha Razem:	0.06
1.2.	KNR 02-01-0128-0100	Nr ST-S-03.00.00 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek  668.0+160.0	828.00
		Jm. m2 Razem:	828.00
1.3.	KNR 02-01-0128-0200	Nr ST-S-03.00.00 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości  828.00	828.00
		Jm. m2 Razem:	828.00
2.	<b>Element: Roboty ziemne - korytowanie i ukształtowanie terenu - CPV 45111200-0</b>		
2.1.	KNR 02-31-0101-0700	Nr ST - S-03.00.00 Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników w gruncie kat.III-IV głębok. 20 cm  160.0	160.00
		Jm. m2 Razem:	160.00
2.2.	KNR 02-31-0101-0100	Nr ST - S-03.00.00 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm  668.0	668.00
		Jm. m2 Razem:	668.00
2.3.	KNR 02-01-0212-0300	Nr ST - S-03.00.00 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km  (668.00+160.00)*0.20	165.60
		Jm. m3 Razem:	165.60
2.4.	KNR 02-01-0214-0400	Nr ST - S-03.00.00 Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III - wsp.=8  165.60	165.60
		Jm. m3 Razem:	165.60
3.	<b>Element: Ława ,krawężniki i obrzeża - CPV 45223200-8 , 45233120-6</b>		
3.1.	KNR 02-31-0402-0400	Nr ST - S-04.00.00 Ława pod krawężniki betonowa z oporem  13.0	13.00
		Jm. m3 Razem:	13.00

## Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
3.2.	KNR 02-31-0403-0300	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem. piaskowej  3.2+6.2+39.0+7.0+3.1+5.5+1.7+1.2+8.2+4.5+16.9+2.5+3.6+5.4  8.0+3.0+2.0	  108.00  13.00
		Jm. m	Razem: 121.00
3.3.	KNR 02-31-0403-0700	Krawężniki betonowe - dod.za ustawienie na furtach o prom.do 10 m  8.0+3.0+2.0	  13.00
		Jm. m	Razem: 13.00
3.4.	KNR 02-31-0407-0200	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem -obramowanie chodników  7.2*2+2.0+4.1+2.0*2	  24.50
		Jm. m	Razem: 24.50
4.	Element: Dojazd i parkingi CPV 45233140-2		
4.1.	KNR 02-31-0103-0400	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV  668.0	  668.00
		Jm. m2	Razem: 668.00
4.2.	KNR 02-31-0114-0300	Nr ST - S-03.00.00 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 15 cm/mnożnik x1.875/  668.00	  668.00
		Jm. m2	Razem: 668.00
4.3.	KNR 02-31-0511-0301	Nr ST - S-04.00.00 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - parking - kostka szara pasy segregacyjne kostka kolorowa  668.0	  668.00
		Jm. m2	Razem: 668.00
5.	Element: Chodniki CPV 45233140-2		
5.1.	KNR 02-31-0511-0201	Nr ST - S-04.00.00 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - parking - kostka szara pasy segregacyjne kostka kolorowa  668.0	  668.00
		Jm. m2	Razem: 668.00
		śmietnik 6.0	6.00
		Jm. m2	Razem: 674.00
6.	Element: Znaki drogowe CPV 45233140-2		
6.1.	KNR 02-31-0702-0100	Nr ST - S-07.00.00 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm  1	  1.00
		Jm. szt.	Razem: 1.00

## Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
6.2.	KNR 02-31-0703-0200	Nr ST - S-07.00.00 Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o pow. ponad 0.3 m2	
		2	2.00
		Jm. szt.	
		Razem:	2.00
7.	Element: Trawniki - CPV 45111200-0		
7.1.	KNR 02-21-0218-0100	Nr ST-S-03.00.00 Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim /ziemia z hałdy przy granicy robót/	
		94.27	94.27
		Jm. m3	
		Razem:	94.27
7.2.	KNR 02-21-0401-0500	Nr ST-S-03.00.00 Wykonanie trawników dywanowych sieciem na gruncie kat.III z nawożeniem	
		942.7	942.70
		Jm. m2	
		Razem:	942.70
8.	Element: Roboty różne- CPV 45111200-0		
8.1.	KNR 02-31-1406-0300	Nr ST - S-04.00.00 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - wazy kanałowe.	
		1	1.00
		Jm. szt.	
		Razem:	1.00