

# PRZEDMIAR

## ROBÓT BUDOWLANYCH

**Dla: Wójt Gminy Turośń Kościelna**

**18-106 Turośń Kościelna**

Rodzaj robót: **Roboty budowlane**

Zakres robót: **OGRODZENIE TERENU**

Lokalizacja robót: **Turośń Dolna 47, dz. nr 455**

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

CPV 45342000-6 - OGRODZENIE TERENU

Sporządził:

**mgr inż. Sławomir Sanejko**

## Ceny jednostkowe elementów z narzutami

Lp	Opis
1.	<b>Obiekt: OGRODZENIE TERENU - Nr CPV 45342000-6</b>
1. 1.	<b>Element: ROBOTY ROZBIÓRKOWE - CPV 45111200-0</b>
1. 2.	<b>Element: ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111200-0</b>
1. 3.	<b>Element: FUNDAMENTY - CPV 45223200-8</b>
1. 4.	<b>Element: OGRODZENIE - Nr CPV 45342000-6</b>

**Przedmiar/obmiar robót**

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.	<b>Obiekt: OGRODZENIE TERENU - Nr CPV 45342000-6</b>		
1. 1.	<b>Element: ROBOTY ROZBIÓRKOWE - CPV 45111200-0</b>		
1. 1. 1.	<b>KNR 02-31-0818-0500</b>	Nr ST - S-02.00.00 Rozebranie ogrodzeń z siatki w ramach z kątownika	
		86.0	86.00
		Jm. m	Razem: <b>86.00</b>
1. 1. 2.	<b>KNR 04-04-0303-0600</b>	Nr ST - S-02.00.00 Rozebranie ścian betonowych fundamentowych o grub.do 40 cm	
		86.00*0.20*0.6	10.32
		Jm. m3	Razem: <b>10.32</b>
1. 1. 3.	<b>KNR 04-04-1103-0100</b>	Nr ST - S-02.00.00 Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze	
		10.32	10.32
		Jm. m3	Razem: <b>10.32</b>
1. 1. 4.	<b>KNR 04-04-1103-0400</b>	Nr ST - S-02.00.00 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km	
		10.32	10.32
		Jm. m3	Razem: <b>10.32</b>
1. 1. 5.	<b>KNR 04-04-1107-0100</b>	Nr ST - S-02.00.00 Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyladowaniem ręcznym na odl. do 1 km	
		86.00*22.4*0.001	1.93
		Jm. t	Razem: <b>1.93</b>
1. 1. 6.	<b>KNR 04-04-1107-0400</b>	Nr ST - S-02.00.00 Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km - do 3km - wsp.=2	
		1.93	1.93
		Jm. t	Razem: <b>1.93</b>
1. 2.	<b>Element: ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111200-0</b>		
1. 2. 1.	<b>KNR 02-01-0217-0200</b>	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III	
		86.0*(0.2+0.6*2)*0.8	96.32
		Jm. m3	Razem: <b>96.32</b>
1. 2. 2.	<b>KNR 02-01-0501-0100</b>	Nr ST-B.01 Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl.do 3 m	
		96.32-13.76	82.56
		Jm. m3	Razem: <b>82.56</b>
1. 2. 3.	<b>KNR 02-01-0415-0200</b>	Nr ST-B.01 Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.III	
		86.0*0.2*0.8	13.76
		Jm. m3	Razem: <b>13.76</b>
1. 3.	<b>Element: FUNDAMENTY - CPV 45223200-8</b>		

**Przedmiar/obmiar robót**

<b>Lp</b>	<b>Normatyw</b>	<b>Opis</b>	<b>Suma</b>
1. 3. 1.	<b>KNR 02-02-1801-0200</b>	Nr ST-B.03 Cokoły betonowe 0.2x0.3 m na fundamencie 0.2x0.8 m - beton B15	
		86.0	86.00
		Jm. m	Razem: <b>86.00</b>
1. 4.	<b>Element: OGRODZENIE - Nr CPV 45342000-6</b>		
1. 4. 1.	<b>KNR 02-02-1802-0200</b>	Nr ST - S-07.00.00 Ogrodzenie systemowe np. firmy BETAFENCE, system Nylofor 3D szer.2.50m, wys.1.53m (oczka 200x50mm i 100x50mm, gr. drutu 5mm) na słupkach typu EL 60x40x1.5mm z kompletem akcesoriów montażowych - słupki ocynkowane i powleczone proszkiem poliestrowym, - panele ocynkowane i malowane metodą proszkową, - kol. zielony RAL6005 - kalk. indyw.	
		86.0	86.00
		Jm. m	Razem: <b>86.00</b>