

PRZEDMIAR

ROBÓT BUDOWLANYCH

Dla: Wójt Gminy Turośń Kościelna

18-106 Turośń Kościelna

Rodzaj robót: Roboty budowlane

Zakres robót: OGRODZENIE TERENU I ŚMIETNIK

Lokalizacja robót: Niewodnica Korycka, ul. T. Kościuszki 52, dz. nr 37/2

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

CPV 45215500-2 OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI SPOŁECZNEJ; CPV
45342000-6 - OGRODZENIE TERENU

Sporządził:

mgr inż. Sławomir Sanejko



mgr inż. Sławomir Sanejko
Upr. do projekt. i kier. bud.
w specjal. konstr.-bud.
BŁ/95/88 i BŁ/138/93

Ceny jednostkowe elementów

Lp	Opis
1.	Obiekt: OGRODZENIE TERENU I ŚMIETNIK - Nr CPV 45342000-6
1.1.	Element: ROBOTY ROZBIÓRKOWE - CPV 45111200-0
1.2.	Element: ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111200-0
1.3.	Element: FUNDAMENTY - CPV 45223200-8
1.4.	Element: OGRODZENIE - Nr CPV 45342000-6
1.5.	Element: ZADASZENIE ŚMIETNIKA - Nr CPV 45223200-8

Przedmiar/obmiar robót

Lp.	Normatyw	Opis	Suma
1.	Obiekt: OGRODZENIE TERENU I ŚMIETNIK - Nr CPV 45342000-6		
1.1.	Element: ROBOTY ROZBIÓRKOWE - CPV 45111200-0		
1.1.1.	KNR 02-31-0818-0500	Nr ST - S-02.00.00 Rozebranie ogrodzeń z siatki w ramach z kątownika	
		198.0	198.00
		Jm. m	Razem: 198.00
1.1.2.	KNR 04-04-0303-0600	Nr ST - S-02.00.00 Rozebranie ścian betonowych fundamentowych o grub.do 40 cm	
		198.0*0.20*0.6	23.76
		Jm. m3	Razem: 23.76
1.1.3.	KNR 04-04-1103-0100	Nr ST - S-02.00.00 Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze	
		23.76	23.76
		Jm. m3	Razem: 23.76
1.1.4.	KNR 04-04-1103-0400	Nr ST - S-02.00.00 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km	
		23.76	23.76
		Jm. m3	Razem: 23.76
1.1.5.	KNR 04-04-1103-0500	Nr ST - S-02.00.00 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu samoch.samowyl.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km - do 3km - wsp.=2	
		23.76	23.76
		Jm. m3	Razem: 23.76
1.1.6.	KNR 04-04-1107-0100	Nr ST - S-02.00.00 Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyladowaniem ręcznym na odl. do 1 km	
		198.00*22.4*0.001	4.44
		Jm. t	Razem: 4.44
1.1.7.	KNR 04-04-1107-0400	Nr ST - S-02.00.00 Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km - do 3km - wsp.=2	
		4.44	4.44
		Jm. t	Razem: 4.44
1.2.	Element: ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111200-0		
1.2.1.	KNR 02-01-0217-0200	Nr ST-S-03.00.00 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III	
		ogrodzenie 158.0*(0.2+0.6*2)*0.8	176.96
		śmietnik 6.0*(0.2+0.6*2)*0.8	6.72

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
		Jm. m3	Razem: 183.68
1.2.2.	KNR 02-01-0501-0100	Nr ST-B.01 Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl.do 3 m	
		183.68-26.24	157.44
		Jm. m3	Razem: 157.44
1.2.3.	KNR 02-01-0415-0200	Nr ST-B.01 Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.III	
		ogrodzenie 158*0.2*0.8	25.28
		śmietnik 6.0*0.2*0.8	0.96
		Jm. m3	Razem: 26.24
1.3.	Element: FUNDAMENTY - CPV 45223200-8		
1.3.1.	KNR 02-02-1801-0200	Nr ST - S-04.00.00 Cokoły betonowe 0.2x0.3 m na fundamencie 0.2x0.8 m - beton B15	
		ogrodzenie 158.0	158.00
		śmietnik 6.0	6.00
		Jm. m	Razem: 164.00
1.4.	Element: OGRODZENIE - Nr CPV 45342000-6		
1.4.1.	KNR 02-02-1802-0200	Nr ST - S-07.00.00 Ogrodzenie systemowe np. firmy BETAFENCE, system Nylofor 3D szer.2.50m, wys.1.53m (oczek 200x50mm i 100x50mm, gr. drutu 5mm) na słupkach typu EL 60x40x1.5mm z kompletem akcesoriów montażowych - słupki ocynkowane i powleczone proszkiem poliestrowym, - panele ocynkowane i malowane metodą proszkową, - kol. zielony RAL6005 - kalk. indyw.	
		ogrodzenie 158.0	158.00
		śmietnik 6.0	
		Jm. m	Razem: 164.00
1.4.2.	ANALIZA WŁASNA	Nr ST - S-07.00.00 Furtki systemowe np. firmy BETAFENCE, system Nylofor szer.1.50m, wys.1.53m - ocynkowane i malowane metodą proszkową - śmietnik 1	1.00
		Jm. szt.	Razem: 1.00
1.5.	Element: ZADASZENIE ŚMIETNIKA - Nr CPV 45223200-8		
1.5.1.	KNR 02-02-1220-0400	Nr ST - S-07.00.00 Konstrukcje daszków stalowych - jednospadowe 3.0*3.0	9.00
		Jm. m2	Razem: 9.00

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1. 5. 2.	KNR 00-15-0522-0200	Nr ST - S-11.00.00 Pokrycie dachów blachami powlekanyymi trapezowymi T55 przy rozstawie lat 120 cm 3.0*3.0*1.02 Jm. m2	 9.18 Razem: 9.18