


SCHEMATY WĘZŁÓW
KANAL. SANIT. CIŚN.

NR	NAZWA ELEMENTU	ILOŚĆ
1.	Rura kanalizacyjna PE Ø63 (typu RC)	364,0 m
2.	Rura kanalizacyjna PE Ø75 (typu RC)	632,0 m
3.	Kolano segmentowe PE(RC) Ø75, kąt 90° (doczołowe)	1 szt.
4.	Kolano segmentowe PE(RC) Ø63, kąt 90° (doczołowe)	1 szt.
5.	Kolano segmentowe PE(RC) Ø75, kąt 30° (doczołowe)	1 szt.
6.	Kolano segmentowe PE(RC) Ø75, kąt 45° (doczołowe)	1 szt.
7.	Trójnik PEØ63 do zgrzewania czółowego SDR17	1 szt.
8.	Trójnik PEØ75 do zgrzewania czółowego SDR17	1 szt.
9.	Redukcja PE Ø75x63 do zgrzewania czółowego SDR17	2 szt.
10.	Zasuwa do kan. san. Ø50 (odpoma na korozję)	1 szt.
11.	Zasuwa do kan. san. Ø80 (odpoma na korozję)	2 szt.
12.	Obudowa do zasuw	3 szt.
13.	Skrzynka do zasuw	3 szt.
14.	Zwężka kołnierzowa F II 80x50	1 szt.



Zmianę trasy rurociągów z rur PE wykonać za pomocą łuków i kolan z PE zgrzewanych doczołowo (typowe łuki składane segmentowo), lub poprzez normatywne wygięcie rury przewodowej. Rury PE nie wymagają bloków oporowych. Bloki oporowe wykonać pod trójnikami z zasuwami Kształtki i armatura w wykonaniu odpornym na korozję przeznaczona do ścieków sanitarnych.

Zasuwę nożowe z całkowicie wolnym przelotem.

Usługi PROJEKTOWE - Jerzy Zawadzki 18-100 Łapy ul. Długa 10 tel. 602 236 419 e-mail: jerzyzawadzki13@wp.pl			
OBIEKT : sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej oraz sieć wodociągowa rozdzielcza w Nieckach gmina Turośń Kościelna			
ADRES bud.: Niecki gmina Turośń po dz. nr geod. 281/1, 165/3, 165/5, 279/1, 291, 293, 198/17, 165/28, 197			
INWESTOR : Gmina Turośń Kościelna		Nr rys. 8	SKALA schemat
NAZWA RYSUNKU : schematy węzłów kanal. san. ciśnieniowej			
PROJEKTANT mgr inż. Iwona Bukłaho upr. w specj. instal. w zakresie sieci, instal. nr PDL/0137/POOS/13		PODPIS	
WSPÓŁPRACA mgr inż. Jerzy Zawadzki upr. w specj. sieci i instal. sanit. nr BI / 372 / 89		PODPIS	