


**STUDNIA REMIZYJNA**  
**Dn 100cm      skala 1:25**



**OZNACZENIA:**

1. Wąż żeliwny klasy D400 Ø60cm
2. Podmurówka (pod wąż) z cegły kanalizac. lub podłoże z bet. C20/25
3. Płyta pokrywowa z otworem typ PO o śr. zew. 178cm, grub. 15cm
4. Pierścień żelbetowy odciążający o śr. wew. 126cm, grub. 25cm
5. Kręgi żelbetowe o śr. wew. 100cm, wysokości 50cm
6. Krąg żelbetowy o śr. wew. 100cm, wysokości 50cm z dnem
7. Płyta pokrywowa (fundamentowa) pełna typ PP śr. 140 cm, grub. 16 cm
8. Stopnie wiazowe żelwne montowane co 30cm
9. Termoizolacja 10 cm (styropian M30)
10. Szczelne przejście przez ścianę kręgów
11. Trójnik żeliwny kohnierzowy Dn80/ Dn ruociagu
12. Zasłepka żeliwna Dn 80
13. Złączka kohnierzowa do rur PE do zgrzewania
14. Podparcie trójnika w wykonaniu odpornym na korozję
15. Zasawa kohnierzowa Dn 80 nożowa
16. Utwardzenie terenu wokół studni

**Uwaga :**

**wszystkie elementy betonowe zaizolować od zewnątrz 2 x abizolem**

Oznaczenie studni	Rzędna Rp	Rzędna Rd	Rzędna Rr
Sr2	142,10	140,19	140,60

<b>USŁUGI PROJEKTOWE - Jerzy Zawadzki 18-100 Łapy ul. Długa 10</b>			
tel. 602 236 419 e-mail: jerzyzawadzki13@wp.pl			
<b>OBIEKT : sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej oraz sieć wodociągowa rozdzielcza w Niekach gmina Turośń Kościelna</b>			
<b>ADRES bud.:</b> Niekach gmina Turośń po dz. nr geod. 281/1, 165/3, 165/5, 279/1, 291, 293, 198/17, 165/28, 197			
<b>INWESTOR : Gmina Turośń Kościelna</b>		<b>SKALA</b> schemat	
<b>NAZWA RYSUNKU :</b> studnia rewizyjna		<b>Nr rys.</b> 7	<b>DATA</b> 01.07.2016.
<b>PROJEKTANT</b> mgr inż. Iwona Bukłaho upr. w specj. instal. w zakresie sieci, instal. nr PDL/0137/POOS/13		<b>PODPIS</b>	
<b>WSPÓŁ PRACA</b> mgr inż. Jerzy Zawadzki upr. w specj. sieci i instal. sanit. nr BI/ 372 /89		<b>PODPIS</b>	