


STUDNIA Z REWIZJĄ - ZASUWA  
Z KRĘGÓW Ø1000mm skala 1:25

OZNACZENIA:

- 1. Właz żeliwny klasy D400 śr. 60cm
- 2. Podmurówka (pod właz) z cegły kanalizac. lub podkoże z bet. C20/25
- 3. Płyta pokrywowa z otworem typ PO o śr. zew. 178cm, grub. 15cm
- 4. Pierścień żelbetowy odcinający o śr. wew. 126cm, grub. 25cm
- 5. Kręgi żelbetowe o śr. wew. 1000mm, wysokości 50cm
- 6. Krąg żelbetowy o śr. wew. 1000mm, wysokości 50cm z dnem
- 7. Płyta pokrywowa (fundamentowa) pełna typ PP śr. 140 cm, grub. 16 cm
- 8. Stopnie włazowe żelwne montowane co 30cm
- 9. Szczelne przejście przez ścianę kręgów
- 10. Zasuwą odcinająca Ø63mm z końcówkami do zgrzewania przeznaczona do ścięków sanitarnych - wykonanie odporne na korozję
- 11. Końcówka ze stali nierdzewnej do podłączenia węża sprężarki
- 12. Podparcie zasuwę odcinającej w wykonaniu odpornym na korozję


Uwaga :

wszystkie elementy betonowe zaizolować od zewnątrz 2 x abizolem



SCHEMATY WĘZŁÓW

NR	N A Z W A E L E M E N T U	I L O Ś Ć
1.	Rura kanalizacyjna PE Ø63 (typu RC)	147,0 m
2.	Kolano segmentowe PE(RC) Ø63, kąt 90° (doczółowe)	1 szt.



UsŁ UGI PROJEKTOWE - Jerzy Zawadzki 18-100 Łapy ul. Długa 10 tel. 602 236 419 e-mail: jerzyczawadzki13@wp.pl			
OBIEKT : budowa sieci wodociągowej rozdzielczej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Turośni Kościelnej w rejonie ul. Lipowej			
ADRES bud.: obręb geodezyjny Turośń Kościelna rejon ul. Lipowej po dz. nr geod. 5, 79, 190/2, 190/6			
INWESTOR : Gmina Turośń Kościelna		SKALA 1:25	
NAZWA RYSUNKU : studnia z rewizją i schematy węzłów		Nr rys. 5	DATA 19.05.2016.
PROJEKTANT mgr inż. Iwona Bukłaho upr. w specj. instal. w zakresie sieci, instal. nr PDL/0137/POOS/13		PODPIS	
WSPÓŁPRACA mgr inż. Jerzy Zawadzki upr. w specj. sieci i instal. sanit. nr BI / 372 / 89		PODPIS	