


ZABEZPIECZENIE SKRZYŻOWANIA Z ISTNIEJĄCYM GAZOCIĄGIEM



UWAGA :

1. Rozpoczęcie robót zgłosić do Zakładu Górnictwa w Białymstoku ul. Zacisze 8
2. Prace w obrębie skrzyżowania wykonywać ręcznie
3. Wykonane roboty na skrzyżowaniu podlegają odbiorowi przedstawiciela Zakładu Górniczego w Białymstoku ul. Zacisze 8
4. Naruszona struktura gruntu wokół gazociągu musi być przywrócona do stanu pierwotnego t.j. zasypka wykopu gruntem piaszczystym
5. W przypadku gdy odległość w pionie rury wodociągowej lub rury kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej od rury gazowej PE jest większa niż 40cm, nie zachodzi konieczność wykonywania rury osłonowej
6. Odległość w poziomie pomiędzy rurą wodociągową i kanalizacyjną a rurą gazową zachować min. 50cm

Usługi PROJEKTOWE - Jerzy Zawadzki 18-100 Łapy ul. Długa 10 tel. 602 236 419 e-mail: jerzyzawadzki13@wp.pl			
OBIEKT : budowa sieci wodociągowej rozdzielczej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Turośni Kościelnej w rejonie ul. Lipowej			
ADRES bud.: obręb geodezyjny Turośń Kościelna rejon ul. Lipowej po dz. nr geod. 5, 79, 190/2, 190/6			
INWESTOR : Gmina Turośń Kościelna		SKALA schemat	
NAZWA RYSUNKU : zabezpieczenie skrzyżowania z gazociągiem		Nr rys. 8	DATA 19.05.2016.
PROJEKTANT mgr inż. Iwona Bukłaho upr. w specj. instal. w zakresie sieci, instal. nr PDL/0137/POOS/13		PODPIS	
WSPÓŁPRACA mgr inż. Jerzy Zawadzki upr. w specj. sieci i instal. sanit. nr BI / 372 / 89		PODPIS	